

내역서

공종명	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
총괄내역서												
1.분기기 개량		1	식									
2.레일교환		1	식									
3.침목교환		1	식									
4.사급자재		1	식									
5.부대공사		1	식									
직접공사비												
7.간접노무비	직노×11.4%	1	식									
8.산재보험료	(직노+간노)×3.8%	1	식									
9.고용보험료	(직노+간노)×0.87%	1	식									
10.건강보험료	직노×1.70%	1	식									
11.연금보험료	직노×2.49%	1	식									
12.노인장기요양보험료	건강보험료×6.55%	1	식									
13.퇴직공제부금비	직노×2.3%	1	식									
14.건설기계대여대금지급보증서발급금액	(재+직노+산경)*0.11%	1	식									
15.산업안전보건관리비	((재료비+직노)*1.86%+5349000)*1.2											
16.환경보전비	(재+직노+산경)×0.5%	1	식									
17.기타경비	(재+노)×6.1%	1	식									
순공사비												
19.일반관리비	(재+노+경)×5.5%	1	식									
20.아윤	(순공사+일반-재)×12%	1	식									
21.고재처리		1	식									
22.시험 및 검사		1	식									
총원가												

내역서

[illegible]

내역서

공종명	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.분기기 개량		1	식									
가.분기기 가조립(60kgK 8#)	지상부,주간	10	틀									No.1
나.분기기 가조립(60kgK 10#)	지상부,주간	4	틀									No.2
다.시서스분기기(60kg #8 → 60kgK #8) I	지하부/야간	1	틀									No.3
라.시서스분기기(60kg #10→ 60kgK #10)	지하부/야간	1	틀									No.4
마.분기기 교환(60kg #8→60kgK #8)	지하부/야간	6	틀									No.5
바.크로싱교환(60kg)	지하부/야간	0.016	km									No.6
사.도상임시철거 및 복구	지하부/야간	382.01	m'									No.7
아.도상자갈 총다지기	지하부/야간	679.55	m'									No.8
자.목침목 탄성체결장치 철거	지하부/야간	1,162	개소									No.9
차.목침목 탄성체결장치 설치	지하부/야간	1,142	개소									No.10
카.분기기무도유롤러상판 설치	지하부/야간	84	set									No.11
타.분기부 주간 점검	지하부/주간	98	일									No.12
파.도상자갈 교환	지하부/야간	184.28	m'									No.13
하.분기부 중심선 측량	지하부/야간	14	틀									No.14
거.궤도정정	지하부/야간	0.142	km									No.15

내역서

공종명	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
2. 레일교환		1	식									
가. 레일교환(60kg)	지하부/야간/기계	0.065	km									No. 16
나. 레일절단(60kg)	지하부/야간	80	개소									No. 17
다. 레일천공(50kg-60kg)	지하부/야간	108	공									No. 18
라. 테르밋용접	지하부/야간	103	개소									No. 19
3. 침목교환		1	식									
가. 침목교환(WT→WT)	지하부/야간/기계	96	개									No. 20
나. 침목연결핀 설치	지하부/야간	112	개소									No. 21
4. 시급자재		1	식									
가. 나사스파이크	Φ23×152아연도금(외사포함)	9,152	개									M000015
나. 크립, 코일스프링크립	e2007	4,060	개									M000016
5. 고재처리		1	식									
가. 고철(고재처리)	중량철	37.86	ton									M0000044
6. 부대공사		1	식									
가. 테르밋용접시편(60kg)제작	기지/주간	2	개소									No. 22
나. 레일용접표찰 부착	지하부/야간	103	개소									No. 23
다. 레일용접개소 복부 도색	지하부/야간	103	개소									No. 24
라. 가설사무실 설치	컨테이너	1	식									No. 25
마. 가설창고 설치	컨테이너	1	식									No. 26
7. 시험 및 검사		1	식									
가. 초음파탐상검사(50kg, 60kg)	지하부/야간	103	개소									No. 27
나. 레일용접부(경도, 굴곡)시험	60kg	1	식									No. 28

내역서

[illegible]