

# 공사계약심사결과 통보서

□ 공사명 : 4호선 궤도시설 유지보수공사

구분	검토항목	심사결과 조정내용	관련 규정
공사 분야 원가 심사	1. 시방시작성 적정 여부 2. 설계내역서 단가 산출 적정여부 3. 품셈적용 적정 여부 및 계산 착오여부 4. 기타 설계내역서 적정여부 등	1. 산출품 및 단가 조정 가. 안내레일 설치, 해체 (산근 1,2,3,4,17,18,19,20,21,22,23,24호표) - 볼트 조이기 및 풀기 품 이중계상 삭제 ▷ 조정 계상한 4,314천원 상당감액 나. 안내레일 간격, 고저, 단차조정 (산근 6,7,8,9,10,11호표) - 보통인부 : 2인 → 1인 ▷ 조정 계상한 308천원 상당감액 다. 적재, 적하(산근 29,30호표) - 노무비 → 경비로 조정 ▷ 조정 계상한 555천원 상당감액 라. 콘크리트 주행로 보수재 바름(산근 46,49호표) - 미장공 : 0.09인 → 0.05인 - 보통인부 : 0.09인 → 0.02인 ▷ 조정 계상한 1,857천원 상당감액 마. 제표세우기(일위 100,101,102호표) - 궤도공 : 0.01인 → 0.005인 - 보통인부 : 0.099인 → 0.051인 ▷ 조정 계상한 177천원 상당감액 바. 제표이설(일위 100,101,102호표) - 궤도공 : 0.01인 → 0.005인 - 보통인부 : 0.151인 → 0.084인 ▷ 조정 계상한 238천원 상당감액 사. 제표세우기, 제표이설, 제표기입, 부식방지 (일위대가 100~108호표,112,113,114호표) - 공구손료 삭제 ▷ 조정 계상한 12천원 상당감액	

구분	검토항목	심사결과 조정내용	관련규정
공사 분야 원가 심사		<p>아. 폐기물 처리비, 운반비 단가 조정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐기물 처리비 : 건설오니(50,727원/톤) → 건설폐재류(43,000/톤)</li> <li>- 운반거리 : L=30km → 10km 조정</li> </ul> <p>▷ 조정 계상한 394천원 상당감액</p> <p>자. 자재단가 조정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방청페인트 : 7,800원/L → 6,010원/L</li> <li>- 시너 : 3,150원/L → 1,840원/L</li> <li>- 연마지 : 260원/매 → 200원/매</li> </ul> <p>▷ 조정 계상한 3천원 상당감액</p>	
	5. 공통사항	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 신기술 및 특허공법을 포함할 경우에는 기술자문위원회(시민참여)를 거쳐 신기술 및 특허공법을 선정하고, 신기술(특허)보유자와 「기술(특허)사용협약」 체결이 필요하며 시홈페이지에 그 내용을 공개하여야 함.</li> <li>2. 주요 공사용 자재는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제11조 규정에 의거 발주자가 직접발주(관급)하는 방안 검토</li> <li>3. 공사에 소요되는 자재는 지역경제 활성화 대책 일환으로 부산지역에서 생산하는 자재를 사용토록 검토</li> <li>4. 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 방법과 단가가 낮은 항목이 있는 경우 반영 후 발주</li> </ol>	
<p>위와 같이 심사한 결과 당초 설계금액(도급) ₩706,985천원을 ₩699,127천원 [감 ₩7,858천원(1.11%)]으로 조정하고 최종산출금액으로 확정함.</p>			