


레일배열도

청량리~회기(하) 8k486 ~ 8k546



시 공 전	발생자재	레일	50kg: 105.4m(불용), 60kg: 3.7m(불용), 60kg: 14.5m(중고)	신축이음매	7.26m: 1틀(불용)	나사스파이크	24개(불용)		
		침목	PCT(50kg): 86개(불용), WT(보통): 1개(불용)	신축상판	500: 14개, 550(조절브력): 6개, 500(조절브레스): 6개(불용)	코일스프링	PCT용: 344개(불용), WT용: 2개(불용)		
			WT(분기): 12개(중고), WT(이음매): 2개(불용)	베이스플레이트	6개(불용)	기타	절연체: 344개(불용), 레일패드: 172개(불용)		
구침목	50kg PCT								
구례일									
신례일									
신침목									
시 공 후	시공수량	레일교환	50kg(PCT): 20m, 60kg(B2S): 120m	기지가스압접	60kg(보통): 4개소	테르미트용접	50kg: 4개소, 60kg: 4개소		
		레일(절단, 천공)	50kg: 4개소, 60kg: 2개소	현장가스압접	60kg(보통): 0개소	신축이음매 설치(60kg)	1개소(테르미트 용접 4개소 포함)		
사용자재	레일	60kg: 3본, 중계레일: 4본, 접착절연(60kg): 2본(11.68m)		레일탄성체결구(set)	144조		System 336체결장치	12조	
	신축이음매	60kg(7.26m): 1틀(체결장치 포함)		수지침목(2500)	6개	RC침목(신축용)	12개	SMF-1체결구	20조
	판넬(콘크리트노반)	B2S판넬 A형: 25판, B형: 5판, C형: 12판		SMF-1침목	10개				