


레일배열도

남영~서울역(하) -0k849 ~ -0k320



시 공 전	발생자재	레일	50kg: 1,043.5m(불용), 60kg: 4m(불용), 60kg: 14.5m(중고)	신축이음매	7.26m: 2틀(불용)	나사스파이크	480개(불용)
		첨목	PCT(50kg): 735개(불용), sk12(중고): 9개, 포장용: 9개	신축상판	500:24개, 550(조절브烈):12, 500(조절브레스):12개(불용)	코일스프링	PCT용: 2,940개(불용), WT용: 120개 (불용)
		WT(분기): 24개(불용), WT(보통): 29개(불용), WT(이음매): 1개(불용)	베이스플레이트	60개(불용)	기타	절연체: 2,976개(불용), 레일패드: 1,506개(불용)	
구침목	50kg PCT						
구레일							
신레일							
신침목	B2S 판넬						
시 공 후	시공수량	레일교환	50kg(PCT): 40m, 60kg(B2S): 1,058m	기지가스압접	60kg(보통): 38개소	테르미트용접	50kg: 4개소, 60kg: 6개소
		레일(절단, 천공)	50kg: 8개소, 60kg: 2개소 50~60kg: 32공	현장가스압접	60kg(보통): 10개소	신축이음매 설치(60kg)	1개소(테르미트 용접 4개소 포함)
사용자재	레일	60kg: 50본, 중계레일: 4본, 접착절연(60kg): 2본(11.68m)	판넬(콘크리트노반)	B2S판넬 A형: 148판, B형: 10판, C형: 3판	SMF-1침목	10개	
	신축이음매	60kg(7.26m): 1틀(체결장치 포함)	레일탄성체결구(set)	1,450조	System 336체결장치	12조	
	판넬(토노반)	B2S판넬 A형: 192판, B형: 6판, C형: 10판	수지침목(2500)	6개	RC침목(신축용)	12개	