


레일배열도

남영~서울역(상) -0k605 ~ -0k320



시 공 전	발생자재	례일	50kg: 557m(불용), 60kg: 11.6m(불용), 60kg: 14.5m(중고)	신축이음매	7.26m: 1틀(불용)	나사스파이크	216개(불용)	
		침목	PCT(50kg): 460개(불용), WT(보통): 9개(불용)	신축상판	500:12개, 550(조절브릭):6개, 500(조절브레스):6개(불용)	코일스프링	PCT용: 1,840(불용), WT용: 48개 (불용)	
			WT(분기): 12개(불용), WT(이음매): 3개(불용)	베이스플레이트	24개(불용)	기타	절연체: 1,840개(불용), 레일패드: 920개(불용)	
구침목		50kg PCT						
구례일								
신례일								
시 공 후	신침목	B2S 판넬						
		례일교환	50kg(PCT): 20m, 60kg(B2S): 572m	기지가스압접	60kg(보통): 20개소	테르미트용접	50kg: 4개소, 60kg: 6개소	
		례일(절단, 천공)	50kg: 4개소, 60kg: 2개소	현장가스압접	60kg(보통): 4개소	신축이음매 설치(60kg)	1개소(테르미트 용접 4개소 포함)	
사용자재	례일	60kg: 26본, 중계례일: 4본, 접착절연(60kg): 2본(11.68m)	판넬(콘크리트노반)	B2S판넬 A형: 148판, B형: 10판, C형: 3판	SMF-1침목	10개		
	신축이음매	60kg(7.26m): 1틀(체결장치 포함)	례일탄성체결구(set)	858조	System 336체결장치	12조		
	판넬(토노반)	B2S판넬 A형: 45판, B형: 4판, C형: 12판	수지침목(2500)	6개	RC침목(신축용)	12개		